

Утверждено приказом Министра РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июня 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель инициативной группы

2024 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включенные в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационно-системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Благоустройство детской площадки по ул. Коммунистическая, д. 19  
(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсно-индексным методом  
Основание \_\_\_\_\_ (проектная и (или) иная техническая документация)  
Составлен(а) в текущем уровне цен \_\_\_\_\_ II квартал 2024 года  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1 725,50 тыс.руб.

в том числе:  
строительных работ 698,73 тыс.руб.  
монтажных работ 0,00 тыс.руб.  
оборудования 741,18 тыс.руб.  
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 29,17 тыс.руб.  
Средства на оплату труда машинистов 14,58 тыс.руб.  
Нормативные затраты труда рабочих 40,62 чел.-ч.  
Нормативные затраты труда машинистов 13,20 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				индекс	Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен		на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСН01-02-027-03	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3	1000 м2	0,514	1	0,514						
		2 ЭМ										
		ОТМ(ЭТМ)										
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	чел.-ч	0,89		0,88976					1 207,89	
		4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,89		0,45746	887,54	1,82	1 615,32		804,77	
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	чел.-ч	0,45		0,45746	1 299,64	1,56	1 188,42		738,94	
			маш.-ч			0,2313			2 027,44		534,51	
											469,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4-100-060 ОТМ(Этм) Средний разряд машиниста 6		чел.-ч	0,45		0,2313					270,26
	Итого прямые затраты										270,26
	ФОТ										804,77
	Пр/812-001-4-3 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	90		90					724,29
	Пр/774-001-4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41					329,96
	Всего по позиции										3 066,91
2	ГЭСН27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка		100 м3	0,771	1	0,771					5 966,75
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			11,1024					8 071,56
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	14,4		11,1024					727,01
	2 ЭМ										30 173,72
	ОТМ(ЭТм)		чел.-ч			10,70148					11 775,21
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	1,77		1,36467	1 299,64	1,56			2 027,44
	4-100-060 ОТМ(Этм) Средний разряд машиниста 6		чел.-ч	1,77		1,36467					2 766,79
	91.06.05-011 Поручники одношаровые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	4,29		3,30759					1 168,42
	4-100-060 ОТМ(Этм) Средний разряд машиниста 5		чел.-ч	4,29		3,30759					1 979,09
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т		маш.-ч	7,08		5,45888	2 391,60	1,53			3 306,40
	4-100-060 ОТМ(Этм) Средний разряд машиниста 6		чел.-ч	7,08		5,45888					19 974,13
	91.13.01-038 Машини погрузочные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	0,74		0,57054	1 043,14	1,49			6 378,09
	4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,74		0,57054					1 554,28
	4 М										889,78
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	5		3,855	35,71	0,54			489,27
	Итого прямые затраты										74,32
	ФОТ										50 094,81
	Пр/812-021-0-3 НР Автомобильные дороги		%	148		148					19 846,77
	Пр/774-021-0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					29 373,22
	Всего по позиции										26 594,67
3	ТЛ_02.3.01.02_38_381805128 Песок природный для строительных работ I класс 5_13.09.2024_01_1		100 м3	0,05976	1	0,05976					435 753,78
	Всего по позиции										106 062,70
	Итого прямые затраты										5 139,00
4	ГЭСН01-02-058-02 Компания лм вручную без крепления для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2		100 м3	0,05976	1	0,05976					435 753,78
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			16,7328					11 839,13
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	280		16,7328					11 839,13
	Итого прямые затраты										707,54
	ФОТ										11 839,13
	Пр/812-001-2-3 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	90		90					11 839,13
	Пр/774-001-2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40		40					10 655,22
	Всего по позиции										4 735,65
5	ГЭСН11-01-002-03 Устройство подстилающих слоев: гравийных		м3	1,494	1	1,494					455 655,96
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			4,72104					3 564,85
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	3,16		4,72104					3 564,85
	2 ЭМ										568,47
	ОТМ(ЭТм)		чел.-ч			0,8217					732,19
	91.06.05-011 Поручники одношаровые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,09		0,13446	1 979,09				266,11
	4-100-060 ОТМ(Этм) Средний разряд машиниста 5		чел.-ч	0,09		0,13446					134,41
	91.08.09-023 Тракторы пневматические при работе от передних компрессорных установок		маш.-ч	0,93		1,38942	2,41	1,58			3,81
	Итого прямые затраты										27 230,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.18.01-007	Компрессоры винтовые поршневые с двигателями внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,46		0,68724			429,36		295,07
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,46		0,68724			869,82		597,78
	4 М								4,32		
	01.7.03.01-001	Ведая	МЗ	0,15		0,2241	35,71	0,54	19,28		4,32
		Итого прямые затраты									4 857,83
5.1	ФСБЦ-02.2.01.02-1072	Гравий М 400-1000, фракция 10-20 мм	МЗ	1,28		1,91232	1 174,99	1,36	1 597,99		3 055,87
	ФОТ		%	113		113					4 287,04
	Пр/812-011-0-3	НР Поли	%	65		65					4 844,36
	Пр/774-011-0	СП Поли	%	65		65					2 786,58
		Всего по позиции									15 544,64
6	ГСОН06-01-001-01	Бетонирование стоек	100 МЗ	0,05976	1	0,05976				10 404,71	
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,0976					5 709,15
	1-100-20	Средний разряд работы 2.0	чел.-ч	135		8,0976				707,54	5 709,15
	2 см										1 257,83
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,0828512					1 263,09
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18		1,07568			1 161,64		1 249,55
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18		1,07568			1 168,42		1 256,85
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93		0,3543768	8,54	1,06	9,05		3,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,0071712	477,92	1,48	707,32		5,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,0071712			869,82		6,24
	4 М										233,89
	01.7.03.01-001	Вода	МЗ	1,75		0,10458	35,71	0,54	19,28		2,02
	01.7.07.12-0024	Плэнка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	М2	250		14,94	12,83	1,21	15,52		231,87
		Итого прямые затраты									8 462,96
6.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	МЗ	102		6,09552	4 470,66	3,28	14 663,76		89 393,24
	ФОТ		%	103		103			6 971,24		7 180,39
	Пр/774-003-0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					4 043,32
		Всего по позиции									109 069,90
7	ТЛ_01.5.02.09_24_246519250	Отраждение, секция 2500 мм	шт	72	1	72			6 854,67		479 136,24
	0_19.09.2024_01_1										479 136,24
		Всего по позиции									479 136,24
8	ТЛ_15.2.03.00_24_246519250	Уголок отдушка с навесом (для парозыск)	шт	1	1	1			106 363,78		106 363,78
	0_19.09.2024_01_1										106 363,78
		Всего по позиции									106 363,78
9	ТЛ_15.2.03.00_24_246519250	Скамья "ПГО"	шт	1	1	1			27 012,99		27 012,99
	0_19.09.2024_01_1										27 012,99
		Всего по позиции									27 012,99
10	ТЛ_15.2.03.00_24_246519250	Диван	шт	2	1	2			37 817,48		75 634,96
	0_19.09.2024_01_1										75 634,96
		Всего по позиции									75 634,96
11	ТЛ_15.2.03.00_24_246519250	Игровой змейчик "Звездолет"	шт	1	1	1			53 036,64		53 036,64
	0_19.09.2024_01_1										53 036,64
		Всего по позиции									53 036,64
		Итого по смете:									605 460,28
		Всего прямые затраты (справочно)									29 173,69
		в том числе:									33 205,91
		Оплата труда рабочих									14 575,26
		Эксплуатация машин									
		Оплата труда машинистов (Отм)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы										528 505,42
	Строительные работы										696 727,93
	в том числе:										
	оплата труда										28 173,69
	эксплуатация машин и механизмов										33 205,91
	оплата труда машинистов (ОТМ)										14 575,26
	материалы										528 505,42
	накладные расходы										52 777,47
	сметная прибыль										38 430,18
	Оборудование										741 184,61
	Всего										1 437 912,54
	Всего ФОТ (справочно)										43 748,95
	Всего накладные расходы (справочно)										52 777,47
	Всего сметная прибыль (справочно)										38 490,18
	НДС 20%										287 582,51
	<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>1 725 495,05</b>
	Справочно										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										435 753,78
	оборудование, отсутствующее в ФРСН										741 184,61
	заплаты труда рабочих										40 82384
	заплаты труда машинистов										13 2947912

Составил:

Проверил:

*[Подпись]*  
[полнота, подпись (инициалы, фамилия)]

*[Подпись]*  
[полнота, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.